

Załącznik 4.1.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0707-03 - analog	Wykopy ręczne pod słupy ogrodzenia o wym. 0,4 x 0,4 m głębokości do 1.0 m w gruncie kat. IV	m ³		
		52	m ³	52.000	
				RAZEM	52.000
2	KNR 2-25 0307-01 analogia	Montaż i betonowanie słupków stalowych z profili zamkniętych w gotowych dołach w rozstawie co 250 cm	m ²		
		2360	m ²	2360.000	
				RAZEM	2360.000
3	KNR 2-25 0308-01 analogia	Montaż żelbet. prefabrykow. elementów cokołu	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
4	KNR-W 2-02 1805-11 analogia	Montaż panelowych przęseł 3D do słupków i podmurówki	m ²		
		2050	m ²	2050.000	
				RAZEM	2050.000
5	KNR-W 2-02 1808-11 analogia	Dostawa i montaż bram panelowych przesuwnych szer. 4,0 m wraz ze słupami	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000